

镇江安易电气有限公司母线槽、插接箱生产加工制造项目竣工环 境保护验收意见

2026年7月7日，镇江安易电气有限公司根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响评价报告表和环评批复等要求对该项目进行环保竣工验收。公司成立验收小组，由项目建设单位的代表及特邀2名专家组成（名单附后）。验收小组听取了项目建设和环保管理制度落实情况的介绍，验收监测单位对环保验收监测情况的汇报，现场踏勘了该项目建设情况，查阅审核了有关资料，经认真研究讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

镇江安易电气有限公司位于扬中经济开发区港隆路566号，企业专业从事母线槽、插接箱生产加工制造，项目年产母线槽20000米、插接箱5000个，预计年销售额3000万元。2026年6月该项目配套的环保“三同时”设施均调试结束并稳定运行，生产设施正常运行，项目生产负荷达90%以上，具备了竣工环境保护验收条件。

（二）建设过程及环保审批情况

于2021年3月委托镇江正润环保科技有限公司编制完成《镇江安易电气有限公司母线槽、插接箱生产加工制造项目环境影响报告表》，并于2021年4月7日取得《关于对镇江安易电气有限公司母线槽、插接箱生产加工制造项目环境影响报告表的审批意见》（镇江市扬中生态环境局，扬环审(2021)30号）。本项目已建成并投产。项目已履行固定污染源排污登记表，登记编号为：

91321111302193514M001W。

（三）投资情况

本次新建项目总投资 200 万元，其中环保投资 10 万元，占总投资额的 5%。

（四）验收范围

本次验收母线槽、插接箱生产加工制造项目的主体工程、辅助工程及配套建成的环保工程。

二、工程变动情况

经现场勘查，本项目工程存在以下变动：

废气标准变更：由于江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）在本项目环评报告完成后才正式发布，废气排放就先按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 的标准执行，现验收颗粒物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 2 中排放限值。

三、环境保护设施建设情况及环境管理情况

（一）废水：

本项目废水主要为生活污水，经厂区化粪池预处理达接管标准后经城市污水管网接管至兴隆污水处理厂，尾水排入长江。

（二）废气：

本项目营运期大气污染物主要为焊接烟尘和切割打磨的机加工粉尘。焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化装置处理后在车间内无组织排放，切割打磨的机加工粉尘经移动式布袋除尘设施处理后达车间卫生标准后车间内无组织排放。

（三）噪声：

本项目噪声主要为车间生产设备运行时产生的噪声，采取了以下治理措施：

①高噪声设备安装了减震垫片；②加强运营管理：对设备定期保养：确保各设备均保持良好的运行状态；③采取厂房隔声，距离衰减等措施。

（四）固体废物：

本项目已配套建成危废贮存库1座，已按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）对各类危险废物进行分类分区贮存并张贴危废识别标签，危废仓库建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。厂内一般固废贮存场所符合防风、防雨、防晒等要求。

（五）其他环境保护设施：

1、环境风险防范设施

经核实，企业已配备一定数量的应急物资，如灭火器、黄沙等；危险废物暂存场所已按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）中的相关要求，采取了防扬散、防淋溶、防流散、防渗漏、防腐蚀等防范措施。

2、规范化排放口

本项目已规范化设置废水排放口1个。车间门口设置了危废信息公开栏，危废仓库外墙及各类危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌，危废仓库设置有内、外监控探头各1个。

（六）环境管理制度：

公司落实建立了比较完善的环境管理体系、环境保护管理制度。

四、环保设施调试效果及污染物达标排放情况

（一）环保设施调试效果

竣工验收监测结果表明，生产过程产生的颗粒物和生活污水根据实测数据分析，满足环评要求。

（二）污染物达标排放情况

1、废气

验收监测期间，颗粒物排放满足江苏省《大气污染物综合排放标准》
(DB32/4041-2021)表2中相关标准限制。

2、厂界噪声

验收监测期间，厂界昼间噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》
(GB12348-2008)2类标准

3、废水

验收监测期间，生活污水接管水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》
(GB12348-2008)2类标准

4、固体废物

本项目固废安全处置。生活垃圾委托环卫清运；废液压油委托南通天地和环保科技有限公司处置；金属边角料、金属屑、废焊丝等由企业收集后外售处理。危险废物按照特性及相关要求分类收集贮存在危废储存区内，贮存期限原则上不超过一年（确需延长贮存期限的必须报请环保部门批准），具体的外运处置周期根据生产的实际情况确定。生活垃圾委托环卫部门处置。固废零排放，不造成二次污染。场内工业固体废物暂存库符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危废暂存库符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办[2024]16号）。

5、污染物排放总量：根据验收监测期间工况和污染物排放情况，本项目污染物排放总量符合环评批复要求。

五、工程建设对环境的影响

本项目颗粒物排放满足江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-

2021) 表 2 中相关标准限制, 废气排放对周围环境影响较小。

本项目固废进行安全贮存、规范处置, 零排放, 不会造成二次污染。厂界噪声达标排放。本项目投产后产生的废气、固废、噪声、废水对周边环境产生影响较小, 当地环境质量仍能达到区域环境功能要求。

六、验收结论

本项目执行了环保“三同时”制度, 落实了污染防治措施: 根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告表结果, 项目满足环评及批复要求。经逐条对照《建设项目竣工环境保护验收暂行规定》(国环规环评[2017]4号)的相关规定本项目不存在其中所列的九种不合格情形。本项目达到竣工环境保护验收条件, 验收组认为本项目可以通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

项目运营过程中应做好以下工作:

- 1、加强环境管理, 保证污染物稳定达标排放。
- 2、加强危废仓库的日常监管, 做好台账记录。
- 3、各类危废及时委托有资质单位处置, 定期申报管理计划。
- 4、完善应急预案, 强化应急管理。

八、验收人员信息

见附表。



镇江安易电气有限公司

母线槽、插接箱生产加工制造项目竣工环境保护验收评审会议签到表

会议时间: 2026 年 7 月 7 日

会议地点: 镇江安易电气有限公司办公室

姓名	单位	职称/职务	联系方式	签名
王小俊	镇江安易电气有限公司	经理	13952908665	王小俊
白平	无锡市静嘉工程技术有限公司	经理/工程师	13961708433	白平
张一诚	镇江伟诚环保科技有限公司	经理/工程师	13914554200	张一诚
陆军	镇江捷达环保科技有限公司	经理	13952908301	陆军